

Тюменская ТЭЦ-1. Блок ПГУ-220 ст.№2



Заказчик: ОАО «Фортум»
Генподрядчик: ЗАО «Кварц-
Новые технологии»

Основное оборудование:

Теплофикационный энергоблок
ПГУ-190/220, работающий по
сбросной схеме, в составе:

Газовая турбина: **V 64.3A Ansaldo**

Паровой котёл: **E-500-13,8-560ГН**

Паровая турбина: **T-130/160-12,8**

Начало проектирования: **2007 г.**

Начало строительства: **2007 г.**

Дата ввода: **2010 г.**

Тюменская ТЭЦ-1. Блок ПГУ-220 ст.№2



3D – модель Котла E-500. Рабочая документация



Котел E-500 в стадии монтажа